深业世纪山谷 3C栋 04+05打通户型 建面约262㎡ 平面图（高清重绘 v4：去除全部柜体与软装家具）

黑色外围尺寸链（mm）为开发商原图标注；灰色=墙段/洞口推算净长，蓝色=窗/玻璃推算长度，红色=门洞宽；房间面积为推算墙面围合的净面积（不含墙体），仅供参考，非测绘成果，非施工图。

墙体按原图画法判读：白色填充→实墙（原建筑墙）；空心双线→新建隔墙（材质不明）；点状/空心矩形填充→柱/墙垛（疑似结构构件）；外围细线→玻璃窗/幕墙；阳台外缘双线→玻璃栏板。门扇/开启方向逐一按原图弧线复核。



面积汇总（推算净面积，不含墙体）

室内各空间合计 ≈ 150.5 ㎡（含走道，不含阳台/空调机位/管井）

阳台合计 ≈ 13.6 ㎡（休闲阳台 + 北阳台 + 南阳台）

外轮廓轴线面积（含公共走道/电梯厅/楼梯）18.55 m × 17.35 m ≈ 321.8 ㎡

建筑面积 262 ㎡ 为含公摊口径，不能与上述净面积直接相减得到公摊；精确套内面积以《房屋测绘报告》为准。

原图来源：开发商宣传户型图（用户提供）。重绘：2026-11，脚本 重绘脚本_draw_262_plan_v4.py。

- 柱 / 墙垛（原图点状或空心矩形填充，疑似结构构件，非结构图）
- 实墙（原图白色填充，原建筑墙体）
- 新建隔墙（原图空心双线，材质不明）
- 外窗 / 玻璃门窗
- 玻璃栏板
- 卫浴洁具（按原图位置示意；柜体与软装家具现场无，已全部去除）
- 公共区域（电梯厅 / 楼梯 / 管井）
- 平开门（弧线=开启方向，直线=门扇）/ 推拉门（细线+粗条）